

Bestandssituation hinsichtlich der Schutzgebietsanforderungen gem. vorgeschlagenem Maßnahmenkatalog: Möglicher Konflikt/ festgestellter Konflikt oder Mangel

| Laufende Nummer | Eigentümer/ Pächter, Adresse                                                                               | Fl. Nr./ Lage zum Brunnen              | Art der Nutzung                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                            |                                        |                                                                        | Pkt. 1.1<br>Aufschlüsse der Erdoberfläche | Pkt. 1.4<br>Leitungen zu Verlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pkt. 1.5<br>Bohrungen                                                                                                              | Pkt. 2.2 und 2.3<br>Anlagen nach §62 WHG zu errichten oder zum Umgang mit wasser- fährenden Stoffen zu betreiben | Pkt. 2.4 und 2.6<br>Biogasanlagen/ Anlagen zur Erdwärmennutzung zu errichten | Pkt. 3.1<br>Abwasserbehandlung sanlagen zu errichten                                                                                                                                    | Pkt. 3.4<br>Ausbringen von Abwasser | Pkt. 3.5 und Pkt. 3.6<br>Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser und Abwasser ins Grundwasser zu errichten | Pkt. 3.7<br>Abwasserleitungen | Pkt. 3.8<br>Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen zu betreiben                                                                         | Pkt. 4.1<br>Straßen , Wege                                                                   | Pkt. 5.1<br>Bauliche Anlagen                                                                                                                                                                                 | Pkt. 5.2<br>Baugebiete                                                          | Pkt. 5.3<br>Stallungen | Pkt. 5.4 und Pkt. 5.5<br>Anlagen zum Lagern, Abfüllen von Jauche, Gülle , Festmist und Gärflutbereitung zu errichten bzw. zu betreiben |
|                 | Angaben lt. Fragebogenaktion                                                                               |                                        |                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |
| 1               | Maier, Martin und Elfriede, Untergeberts- ham 2<br><br>Tel. 08075/ 435<br><br>maiergebertsham @t-online.de | 566/0; in Zone III, Entfernung: 0,35km | Wohnhaus mit Landwirtschaft (Viehhaltung mit 47 GVE bzw. 1,7 GVE/ ha)  | ---                                       | Holzscheitanlagen- heizung, Bj. 1990<br><br>Eigenverbrauchstankstelle: 1.000L Dieseltank, doppelwandig; Lagerung oberirdisch in Stadel auf befestigter Abfüllfläche<br><br>Anzeige gem. SGVO Nr. 2.3 innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten der VO erforderlich; Einhaltung der Pflichten und Fristen gem. Anlage 2 Ziffer 2 der SGVO    | ---                                                                                                                                | ---                                                                                                              | ---                                                                          | Einleitung des Dachwassers in Graben, z.T. in Güllegrube<br><br>breitflächige Versickerung des Hofflächenwassers, z.T. Einleitung in Güllegrube;                                        | ---                                 | Sichtprüfung gem. SGVO, Anlage 2 Ziffer 4 innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der VO erforderlich             | ---                           | Wohngebäude ohne Unterkellerung<br><br>Ableitung des häuslichen Abwassers in Kanalisation                                             | 1 Stallung für 47 GVE mit 2 Gülle-/ Jauchebehälter<br><br>Anfall von Festmist, Gülle, Jauche | Gülle-/ Jauchebehälter ohne Leckageerkennung, (Volumen 314m³ und 450m³); 1 Mistlager, 4 Fahr- silos (700m³): Ableitung der Sickersäfte in Güllegrube<br><br>(bislang keine Dichtheits- prüfung durchgeführt) |                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |
| 2               | Paul, Andreas, Untergeberts- ham 3<br><br>Tel. 0162/ 9206226<br><br>andreas paul119 @gmail.com             | 612/0; in Zone III, Entfernung: 0,43km | Wohnhaus mit Landwirtschaft (Viehhaltung mit 115 GVE bzw. 4,3 GVE/ ha) | ---                                       | Blockheizkraftwerk, Bj. 2016<br><br>unterirdischer Dieseltank mit V = 8.000L (Eigenverbrauchstank- stelle), doppelwandig; ohne Leckageanzeige; befestigte Abfüllfläche<br><br>Anzeige gem. SGVO Nr. 2.3 innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten der VO erforderlich; Einhaltung der Pflichten und Fristen gem. Anlage 2 Ziffer 2 der SGVO | Biogasanlage mit Hauptfermenter , V = 1.000m³ und Nachgärer (V = 1.300m³)<br><br>Gärs substrat: 80% tierisch, Lagervolumen 2.200m³ | ---                                                                                                              | ---                                                                          | breitflächige Versickerung des Dachwassers, z.T. Einleitung in Güllegrube, Zisterne, Kanalisation<br><br>breitflächige Versickerung des Hofflächenwassers und Einleitung in Güllegrube; | ---                                 | Sichtprüfung gem. SGVO, Anlage 2 Ziffer 4 innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der VO erforderlich             | ---                           | Wohngebäude ohne Unterkellerung<br><br>Ableitung des häuslichen Abwassers in Kanalisation                                             | 1 Stallung für 115 GVE mit 1 Güllebehälter (Anfall von Gülle)                                | Güllebehälter, V = 1.000m³ mit Leckageerkennung (Sichtrohr)<br><br>4 Fahrsilos (3.200m³): Ableitung der Sickersäfte in die Güllegrube<br><br>(Dichtheitsprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt)              |                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |
| 3               | Bichler, Anna, Untergeberts- ham 1<br><br>Tel. 08075/ 1357<br>annabichler@out look.de                      | 564/0; in Zone III, Entfernung: 0,32km | Wohnhaus mit Gewerbebetrieb (Baugeschäft)                              | ---                                       | Holzheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                                                                                                                | ---                                                                                                              | ---                                                                          | Einleitung des Dachwassers in Kanalisation<br><br>breitflächige Versickerung des Hofflächenwassers                                                                                      | ---                                 | Sichtprüfung gem. SGVO, Anlage 2 Ziffer 4 innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der VO erforderlich             | ---                           | Wohngebäude ohne Unterkellerung<br><br>Ableitung des häuslichen Abwassers in Kanalisation                                             | ---                                                                                          | ---                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |
| 4               | Rothbucher, Alois, Obergeberts- ham 5a<br><br>Tel. ....                                                    | 744/0; in Zone III, Entfernung: 0,18km | Wohnhaus                                                               | ---                                       | Ölheizung: 5.000 L Heizöl in einwandigen Kunststofftanks in Auffangwanne im Kellergeschoss; Bj. 1998<br><br>Anzeige gem. SGVO, Nr. 2.3 innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten der VO erforderlich; Einhaltung der Pflichten und Fristen gem. Anlage 2 Ziffer 2 der SGVO                                                                  | ---                                                                                                                                | ---                                                                                                              | ---                                                                          | Einleitung des Dachwassers in Zisterne, Überlaufwasser in Graben<br><br>Einleitung des Hofflächenwassers in Graben                                                                      | ---                                 | Sichtprüfung gem. SGVO, Anlage 2 Ziffer 4 innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der VO erforderlich             | ---                           | (GOK ~ 610mNN)<br><br>Kellersohle etwa 2,5m u. GOK => GwAbstand bei HW ~10m<br><br>Ableitung des häuslichen Abwassers in Kanalisation | ---                                                                                          | ---                                                                                                                                                                                                          | GwFlurabstand (von GOK)<br><br>~12,5m bei HW<br>~15,5m bei NW<br><br>gem. GwM 1 |                        |                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                   |                                                 |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |     |     |                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 5 | Rothbucher,<br>Alois,<br>Obergebertsham<br>Nr. 5<br><br>Tel. 08075/<br>9781<br><br>aloisrothbucher<br>@freenet.de | 718/2;<br>in Zone III,<br>Entfernung:<br>0,22km | Wohnhaus                                            | --- | Öl- und Holzheizung<br>8.000 L Heizöl in<br>einwandigen Kunststoff-<br>tanks in Auffangwanne im<br>Kellergeschoss; Bj. 1996<br>Außerbetriebnahme (-> in<br>2025 vorgesehen)<br><br>Eigenverbrauchstankstelle:<br>1.000L Dieseltank mit<br>Leckagekontrolle;<br>Lagerung oberirdisch in<br>Garage, befestigte<br>Abfüllfläche<br><br>Anzeige gem. SGVO, Nr. 2.3<br>innerhalb von 3 Monaten nach<br>Inkrafttreten der VO erforderlich;<br>Einhaltung der Pflichten und Fristen<br>gem. Anlage 2 Ziffer 2 der SGVO | --- | --- | --- | Einleitung des<br>Dachwassers in<br>Zisterne,<br>Überlaufwasser in<br>Graben<br><br>Einleitung des<br>Hofflächenwassers<br>in Graben                 | --- | Sichtprüfung gem.<br>SGVO, Anlage 2<br>Ziffer 4 innerhalb<br>von 2 Jahren nach<br>Inkrafttreten der VO<br>erforderlich                      | ---                                                                                                                                                                                                                | (GOK ~ 612mNN)<br><br>Kellersohle etwa<br>2,5m u. GOK<br>=> GwAbstand bei<br>HW ~9,5m<br><br>Ableitung des<br>häuslichen<br>Abwassers in<br>Kanalisation | --- | --- | GwFlurabstand (von GOK)<br><br>~12m bei HW<br>~15m bei NW |
| 6 | Ostarek,<br>Maria,<br>Obergebertsham<br>Nr. 7<br><br>Tel. 08039/<br>9082785<br>mariaostarek@<br>gmx.de            | 718/0;<br>in Zone III,<br>Entfernung:<br>0,25km | Wohnhaus                                            | --- | Holzheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --- | --- | --- | breitflächige<br>Versickerung des<br>Dachwassers<br><br>breitflächige<br>Versickerung des<br>Hofflächenwassers<br>und Einleitung in<br>Kanalisation; | --- | Sichtprüfung gem.<br>SGVO, Anlage 2<br>Ziffer 4 innerhalb<br>von 2 Jahren nach<br>Inkrafttreten der VO<br>erforderlich                      | ---                                                                                                                                                                                                                | Wohngebäude ohne<br>Unterkellerung<br><br>Ableitung des<br>häuslichen<br>Abwassers in<br>Kanalisation                                                    | --- | --- |                                                           |
| 7 | Gemeinde<br>Höslwang<br>(Straßenbaulast-<br>träger)                                                               | in Zone III,<br>Entfernung:<br>0,2 – 0,4km      | Gemeindestraßen                                     | --- | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --- | --- | --- | ---                                                                                                                                                  | --- | ---                                                                                                                                         | Ableitung des<br>gesammelten<br>Straßenwassers<br>über<br>Niederschlags-<br>wasserkanal aus<br>dem WSG (siehe<br>Nr. 8); das nicht<br>erfasste<br>Straßenwasser<br>versickert<br>breitflächig über<br>die Bankette | ---                                                                                                                                                      | --- | --- |                                                           |
| 8 | Gemeinde<br>Höslwang                                                                                              | in Zone III,<br>Entfernung:<br>0,33 – 0,42km    | Niederschlags-<br>wasserkanal in<br>Untergebertsham | --- | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --- | --- | --- | ---                                                                                                                                                  | --- | Sicht- und<br>Dichtheitsprüfungen<br>gem. SGVO, Anlage<br>2 Ziffer 4 innerhalb<br>von 2 Jahren nach<br>Inkrafttreten der VO<br>erforderlich | ---                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                                                                                      | --- | --- |                                                           |
| 9 | Gemeinde<br>Höslwang                                                                                              | in Zone III,<br>Entfernung:<br>0,22 – 0,42km    | Öffentlicher<br>Abwasserkanal                       | --- | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --- | --- | --- | ---                                                                                                                                                  | --- | Sicht- und<br>Dichtheitsprüfungen<br>gem. SGVO, Anlage<br>2 Ziffer 4 innerhalb<br>von 2 Jahren nach<br>Inkrafttreten der VO<br>erforderlich | ---                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                                                                                      | --- | --- |                                                           |